

## **ANEXO No. 3 - TÉCNICO**

### **INVITACIÓN PARA:**

**SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA REALIZACIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO AGROPECUARIO INTEGRAL DE LOS ESCENARIOS DONDE SE REALIZARAN LAS FERIAS ORGANIZADAS POR LA CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO Y SU FILIAL CORFERIAS INVERSIONES S.A.S , LAS CUALES INCLUYEN: EL DISEÑO, PRODUCCION, SUMINISTRO, ADECUACIÓN, MONTAJE, OPERACIÓN LOGÍSTICA, TRANSPORTE, DESMONTAJE Y ASEO ,ASÍ COMO EL MANEJO DE ANIMALES , DESECHOS Y ESCENARIOS ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, PARA LA FERIA INTERNACIONAL AGROPECUARIA Y DE INDUSTRIAS AFINES, AGROEXPO BOGOTÁ Y CARIBE, Y EVENTOS CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES.**

CORFERIAS se permite presentar las condiciones y especificaciones técnicas que los proponentes han de observar para la presentación de su propuesta técnica y económica, requisitos que expresan de manera general las actividades que se deben desarrollar para cada una de las ferias objeto de la Invitación, sin perjuicio de que las cantidades o número de metros presentados en este documento puedan variar, pues su enunciación es un estimado de la proyección que se tiene sobre cada feria.

La ejecución de los requerimientos técnicos indicados más adelante implica por parte del proponente ejecutar todas las actividades administrativas, financieras, logísticas, necesarias técnicas de operación y seguridad que garanticen su cumplimiento.

## 1. ASPECTOS GENERALES DE LA REALIZACIÓN DEL COMPONENTE TECNICO AGROPECUARIO INTEGRAL DE LAS FERIAS

El proponente deberá realizar las siguientes actividades entre otras para garantizar el manejo integral agropecuario del evento, incluyendo el diseño, la organización, producción y logística, montaje y desmontaje en cada una de las ferias, así:

<b>ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL EVENTO ENTRE OTROS</b>	
1	DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PLANIMETRÍA PARA DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS DE LA MUESTRA ANIMAL (corrales, pesebreras, pistas, áreas de exhibición, áreas de cargue y descargue de animales, zonas de apoyo, áreas de bodegaje de camas y alimentos, rutas de evacuación de desechos entre otros, en compañía del organizados del evento que delegue Corferias para el evento)
2	COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON LAS DIFERENTES AREAS DE LA ORGANIZACION COMO: AREA COMERCIAL, OPERATIVA, MONTAJE, SEÑALIZACION, SERVICIOS GENERALES, SEGURIDAD, COMERCIO EXTERIOR Y DEMÁS ÁREAS VINCULADAS A LOS MISMOS
3	ESTABLECER Y COORDINAR LAS RUTAS DE INGRESO Y SALIDA DE ANIMALES CON LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES COMPETENTES, ASI COMO EL INGRESO ACOPIO Y RECOLECCIÓN DE MATERIALES PARA CAMAS, RESIDUOS Y OTROS
4	COORDINAR CON LAS ASOCIACIONES DE LAS DIFERENTES RAZAS Y TIPOS DE GANADO, LOS MOVIMIENTOS Y LA LOGISTICA PARA LA EXHIBICION DE LOS ANIMALES; CRONOGRAMA DE USO DE LAS PISTAS, REMATES, TRASLADOS DE ANIMALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA BUENA REALIZACIÓN DEL EVENTO
5	INTERMEDIACIÓN ENTRE TODOS LOS INTERESADOS EN EL EVENTO (Corferias, asociaciones, expositores y otros) PARA EL CORRECTO DESARROLLO DEL EVENTO
6	COMUNICACIÓN CON TODOS LOS ORGANISMOS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA EL MOVIMIENTO DE ANIMALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO
7	ASISTENCIA EN CUALQUIER SITUACIÓN GENERADA CON EL MANEJO DE LOS ANIMALES

8	COORDINACIÓN CON EL ICA DE TODA LA NORMATIVA NECESARIA PARA EL DESARROLLO CORRECTO DEL EVENTO
9	ACOMPAÑAMIENTO EN EL RELACIONAMIENTO CON UNIVERSIDADES AFINES AL SECTOR AGROPECUARIO
10	ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LAS ÁREAS COMERCIALES, DE MONTAJE Y OTROS CON LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS QUE PUEDAN SURGIR DURANTE EL MONTAJE DESARROLLO Y DESMONTAJE DEL EVENTO
11	PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO Y PROCESOS NECESARIOS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE TODO EL MATERIAL ORGÁNICO GENERADO POR EL EVENTO
12	EVACUACIÓN TOTAL DEL RECINTO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL EVENTO, CON EL CORRECTO MANEJO DE RESIDUOS Y DESTINACIÓN FINAL CON CERTIFICADO
13	EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO DE 8 PERSONAS DURANTE LA DURACIÓN DEL EVENTO DESPUES DEL CIERRE AL PÚBLICO PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE CUALQUIER EVENTUALIDAD
14	TODO EL PERSONAL REQUERIDO PARA EL DESARROLLO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EVENTO DEBE TENER AL DIA TODOS LOS ASPECTOS EN SEGURIDAD SOCIAL (EPS, ARL) Y TRABAJO EN ALTURAS SI SU ACTIVIDAD ASÍ LO INDIQUE. TODO EL PERSONAL DEBE ESTAR UNIFORMADO Y AGREDITADO, ASI MISMO DEBEN CUMPLIR LAS RECOMENDACIONES DE BIOSEGURIDAD EXIGIDAS POR CORFERIAS
15	DEBE CONSIDERAR EN LA PROPUESTA Y EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES INTEGRAR TODA LA MAQUINARIA, MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA PERMITIR Y FACILITAR EL CORRECTO DESARROLLO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL TRANSPORTE (volquetas, montacargas, cargadores, y otros) (traslados, construcción, recolección, canecas, etc.)
16	CADA ITEM DEBE INCLUIR TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NECESARIAS DEL SUMINISTRO Y EL MONTAJE COMO: MATERIALES UTILIZADOS, MODO DE ARMADO, TIPO DE MANTENIMIENTO, TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD PROPUESTA – INCLUIR IMÁGENES DE LOS ELEMENTOS PROPUESTOS.
17	CON RESPECTO A LAS CAMAS ANIMALES PARA LAS PESEBRERAS Y CORRALES ENTRE OTROS SE UTILIZARÁ VITURA DE MADERA Y/O CASCARILLA DE ARROZ, SEGÚN DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO.

18	*LAS FECHAS, MEDIDAS Y CANTIDADES DE LAS ACTIVIDADES COMO PISTAS, PESEBRERAS, CORRALES Y PALCOS, ENTRE OTRAS PUEDEN PRESENTAR VARIACIONES EN RAZON A LA COMERCIALIZACION Y OPERACIÓN DE CADA UNO DE LOS EVENTOS EN CUYO CASO SERAN AJUSTADAS DE COMÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES.
19	LAS MEDIDAS DE LOS CORRALES Y PESEBRERAS PODRAR VARIAR APROXIMÁNDOSE A LAS AQUÍ DESCRITAS, EN CUYO CASO EL PROPONENTE DEBEN ESPECIFICARSE LAS MEDIDAS DE SUS ELEMENTOS, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ACEPTAN VARIACIONES QUE MODIFIQUEN O AFECTEN LA CANTIDAD TOTAL DE LAS UNIDADES O QUE RESTRINJAN O MODIFIQUEN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CORREDORES PARA LOS VISITANTES, O LA FUNCIONALIDAD DE LOS ITEMS, COMO POR EJEMPLO DISMINUYENDO EL ANCHO DE LA CIRCULACIÓN, AFECTANDO LA OPERACIÓN.

## 2. DETALLES REQUERIMIENTO SEGÚN EVENTO Y LOCALIZACIÓN

### 2.1. EVENTO - AGROEXPO CARIBE 2022

<p style="text-align: center;"><b>AGROEXPO CARIBE 2022</b>  <b>BARRANQUILLA – RECINTO FERIAL PUERTA DE ORO</b>  Montaje de Proveedor: Julio 4 AL 14  Montaje de Expositores: Julio 15 AL 18  Ingreso inicio de muestra animal: 11 de julio *  <b>Desarrollo del Evento: JULIO 19 AL 24 DE 2022</b>  Desmontaje Expositores: Julio 25 al 26  Desmontaje de Proveedor: Julio 27 al 31  *: fecha aproximada, que puede tener variaciones</p>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UBICACIÓN</b>	<b>CANT</b>

Suministro, montaje y desmontaje de corrales para bovinos de 3 metros x 3 metros *, estructura tubular metálica pintada y/o con acabado final, que cumpla con lo funcional y estético de la muestra, garantizando el bienestar y seguridad del animal, y que permita la visibilidad del visitante. La puerta debe tener mecanismo de seguridad para evitar que el animal salga	Parqueadero (A) NIVEL 1 - Sótano	UN.	300
Suministro, montaje y desmontaje de pesebreras de 2.80 metros x 3,00 metros de 2,5 metros de altura*, entabladas en madera de tal forma que los animales no se vean con los animales vecinos adyacentes, garantizando el bienestar y seguridad del animal, permitiendo la visibilidad hacia el corredor con un frente destapado para el visitante.	Parqueadero (B) NIVEL 1 – Sótano	UN.	226
	Zona descargue uno NIVEL 3	UN.	72
Suministro, montaje y desmontaje de corrales para ovinos y caprinos de 3 metros x 3 metros* estructura tubular metálica, garantizando el bienestar y seguridad del animal	Zona de descargue uno NIVEL 3	UN.	36
Suministro, montaje y desmontaje de camas para animales. Garantizar el suministro suficiente de material orgánico (viruta de madera, cascarilla de arroz) para atender la muestra animal durante el periodo requerido, (mínimo 2 corrales / 3 pesebreras cambios totales para el evento).	Corrales y caballerizas	M3	2011.5
Suministro, montaje y desmontaje de pista de calentamiento para equinos y bovinos 7.70 x 33.50=257.95 m2, con material de cantera apropiado según especificaciones técnicas de las asociaciones respectivas con un mínimo de 13cm de altura. Deberán seguir las indicaciones técnicas del especialista nombrado para estos efectos por la asociación responsable del juzgamiento para cumplir con el manejo en la extendida, compactación y humidificación	Parqueadero Zona de buses NIVEL 1	M2	257.95

de las pistas antes y durante el evento para su correcto mantenimiento garantizando una muestra segura para animales y personas. El perímetro de la pista, pre-pista y pistas de calentamiento deben considerar un cerramiento que permita la visibilidad a media altura y deberá integrar un perímetro para contener el material de piso.			
Suministro, montaje y desmontaje de bañaderos de animales, garantizar zonas de amarre que estén diseñadas para seguridad de los animales y personas.	Vía parqueadero NIVEL 1/ para ganado y equinos 10 animales al tiempo	UN.	1
Suministro, Montaje y desmontaje de desembarcaderos de animales que se puedan movilizar y asegurar con la altura requerida para los vehículos utilizados. Su diseño y montaje debe ser certificados por un ingeniero civil con matrícula.	Parqueadero Zona de buses NIVEL 1	UN.	3
Suministro, montaje y desmontaje de pista de juzgamiento para equinos y bovinos 36.4 x 22.4 con el material de cantera necesario e idóneo y el conocimiento de extendida y compactación, y mantenimiento durante el evento para garantizar una muestra segura para animales y personas. (debe incluir pista sonora)	Pabellón recinto ferial NIVEL 3	M2	816
Adecuación del piso del área en general para el movimiento de animales ya que es muy liso y se debe evitar que resbalen y puedan lastimarse (pinturas, tapetes de caucho, otros) explicar cual y como se debe garantizar dejar el recinto en las condiciones en que se entrega	General, accesos corredores de circulación	GL.	1
Suministro, montaje y desmontaje de palcos pista de juzgamiento: 2.80 x 2.25, con certificado estructural para garantizar la seguridad de los espectadores. Su diseño y montaje debe ser certificados por un ingeniero civil con matrícula.	Pabellón recinto ferial NIVEL 3	UN	70

Suministro, montaje y desmontaje de palco jueces 2.80 x 6.80 (3 niveles) con certificado estructural para garantizar la seguridad de los espectadores. Su diseño y montaje debe ser certificados por un ingeniero civil con matrícula.	Pabellón recinto ferial NIVEL 3	UN.	1
Suministro, montaje y desmontaje de gradería pista de juzgamiento 35.0 x 7.00, con certificado estructural para garantizar la seguridad de los espectadores. Su diseño y montaje debe ser certificados por un ingeniero civil con matrícula.	Pabellón recinto ferial NIVEL 3	PUESTOS	245
Recolección y retiro de desechos con certificación de destino final (incluidos desechos de animales, material de camas y heno) - Discriminar en adjunto las cantidades, valores unitarios y totales para sacar el valor global)	Recinto ferial	GL	1
Aseo, lavado y desinfección de las áreas ocupadas por las actividades agropecuarias (pistas, graderías, zona de ordeño, entre otros) - Discriminar en adjunto las cantidades, valores unitarios y totales para sacar el valor global)	Recinto ferial	GL	1

**PLANOS ADJUNTOS:** Se adjunta a la invitación los siguientes planos: **ANEXO 4: PABELLON RECINTO FERIAL PUERTA DE ORO** y **ANEXO 5: PARQUEADERO NIVEL 1 – V5 PUERTA DE ORO**. Estos planos son una proyección a la fecha, en el transcurso del tiempo transcurrido hasta el inicio del evento, podría llegar a sufrir modificaciones conforme a las variaciones del proceso de comercialización de la feria.

## 2.2 FERIA EQUINA BOGOTA – 2023

<b>FERIA EQUINA - BOGOTA 2023</b> Montaje de Proveedor: Enero 25 a febrero 3 Montaje de Expositores: Febrero 4 al 8 Ingreso de animales: Febrero 4 <b>Desarrollo del Evento: FEBRERO 9 AL 12 DEL 2023</b> Desmontaje Expositores: Febrero 13 al 14 Desmontaje de Proveedor: Febrero 15 al 19			
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	CANT	
<b>PISTA PRINCIPAL PABELLON 11 - 16</b>			
Suministro, montaje y desmontaje de pista principal - 24 metros x 53 metros - con el material de cantera necesario e idóneo y el conocimiento de extendida y compactación para garantizar una muestra segura.	Pabellón 11 - 16	M2	1.272,00
Suministro, montaje y desmontaje de palcos (2.80 x 2.25m) * para la pista de juzgamiento según plano anexo y en gradería para que cada nivel tenga buena visión de la pista, con certificado estructural para garantizar la seguridad de los espectadores. Su diseño y montaje debe ser certificados por un ingeniero civil con matrícula.	Pabellón 11 - 16	UN	185,00
Suministro, montaje y desmontaje de gradería pista de juzgamiento, dos estructuras a cada extremo de la pista con 500 puestos cada una. Su diseño y montaje debe ser certificados por un ingeniero civil con matrícula.	Pabellón 11 - 16	PUESTO	1.000,00



Suministro, montaje y desmontaje de pre-pista calentamiento ingreso pista general, con el material de cantera necesario e idóneo y el conocimiento de extendida y compactación para garantizar una muestra segura	Pabellón 11 - 16	GL	1,00
<b>PESEBRERAS</b>			
<b>PABELLON 17 - 23 - ÁREA LIBRE 4 - ÁREA LIBRE 5 - POSTERIOR PABELLON 3 NIVEL 1</b>			
Suministro, montaje y desmontaje de pesebreras de 2.80 metros x 3,00 metros de 2,5 metros de altura*, entabladas en madera de tal forma que los animales no se vean con los animales vecinos adyacentes, garantizando el bienestar y seguridad del animal, permitiendo la visibilidad hacia el corredor con un frente destapado para el visitante.	Pabellón 1 nivel 1	UN.	112,00
	Pabellón 3 nivel 1	UN.	300,00
	Pabellón 6 nivel 1	UN.	239,00
	Pabellón 8 nivel 1	UN.	120,00
	Gran salón	UN.	493,00
<b>TOTAL, PESEBRERAS</b>		<b>UN.</b>	<b>1.264,00</b>
<b>VARIOS</b>			
Suministro, montaje y desmontaje de camas animales. Garantizar el suministro suficiente de material orgánico (viruta de madera, cascarilla de arroz) para atender la muestra animal durante el periodo requerido, (mínimo 2 cambios)	Pesebreras	M3	4,266

Suministro, montaje y desmontaje de pista caballo criollo - 20 metros x 15 metros - con pista interna de resonancia 12 metros x 2 metros: con el material adecuado, extendido compactado y humectado y con el mantenimiento requerido para mantenerse en óptimas condiciones durante el desarrollo del evento.	Área libre 3	GL	1,00
Suministro, montaje y desmontaje de pista equitación - SEGÚN PLANO ANEXO - con el material adecuado, extendido compactado y humectado y con el mantenimiento requerido para mantenerse en óptimas condiciones durante el desarrollo del evento.	Pabellón 4	GL	1,00
Montaje adecuación y coordinación del campamento necesario para el personal y correcto funcionamiento del evento.	Área libre - 5	UN.	1,00
Suministro, montaje y desmontaje de área para baño de animales.	Área libre 23	UN.	1,00
Suministro, montaje y desmontaje de desembarcaderos de animales.	Área libre 23	UN.	3,00
Adecuación del piso del área en general para el movimiento de animales ya que es muy liso y se debe evitar que resbalen y puedan lastimarse (pinturas, tapetes de caucho, otros).	General	GL	1,00
Recolección y retiro de desechos con certificación de destino final (incluidos desechos de animales, material de camas y heno) – Discriminar en adjunto las cantidades, valores unitarios y totales para sacar el valor global)	Recinto ferial	GL	1
Aseo, lavado y desinfección de las áreas ocupadas por las actividades agropecuarias (pistas, graderías, zona de ordeño, entre otros) - Discriminar en adjunto las cantidades, valores unitarios y totales para sacar el valor global)	Recinto ferial	GL	1

**PLANOS ADJUNTOS:** Se adjunta a la invitación los siguientes planos: **ANEXO 6: PABELLON GRAN SALON – PISTA PRINCIPAL CORRALES; ANEXO 7: PABELLON 1 NIVEL 1 – CORRALES; ANEXO 8: PABELLON 3 NIVEL 1 – CORRALES; ANEXO 9: PABELLON 6 NIVEL 1 – CORRALES; ANEXO 10: PABELLON 8 NIVEL 1 – CORRALES; y ANEXO 11: PABELLON 4 – PISTA.** Estos planos son una proyección a la fecha de la apertura de la invitación, podrían llegar a sufrir modificaciones conforme a las variaciones del proceso de comercialización de la feria.

### 2.3 AGROEXPO BOGOTA – 2023

<b>AGROEXPO - BOGOTA 2023</b> Montaje de Proveedor: Junio 26 al 06 de Julio Montaje de Expositores: Julio 7 al 11 Ingreso de animales: Julio 7 <b>Desarrollo del Evento: JULIO 12 AL 23 DEL 2023</b> Desmontaje Expositores: Julio 23 al 25 Desmontaje de Proveedor: Julio 26 al 31		
<b>AREAS GANADO BOVINO</b>		
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	CANT
Suministro, montaje y desmontaje de corrales ganado bovino. 3 x 3m estructura metálica.	Gran Salón	594

Suministro, montaje y desmontaje de pista de exhibición ganado bovino. 1,100 m <sup>2</sup> material de cantera extendido compactado humectado y con mantenimiento durante el evento/ área técnica y de sonido.	Gran Salón	1.100 M <sup>2</sup>
Suministro, montaje y desmontaje de pista de exhibición ganado bovino. 800 m <sup>2</sup> / material de cantera extendido compactado humectado y con mantenimiento durante el evento/ área técnica y de sonido	Gran Salón	800 M <sup>2</sup>
Suministro, montaje y desmontaje de pista de exhibición ganado bovino. 800 m <sup>2</sup> / material de cantera extendido compactado humectado y con mantenimiento durante el evento / área técnica y de sonido	Gran Salón	800 M <sup>2</sup>
Suministro, montaje y desmontaje de pre-pista de aislamiento y revisión de ganado. 80 m <sup>2</sup> / material de cantera extendido compactado humectado y con mantenimiento durante el evento / cerramiento para aislar	Gran Salón	80 M <sup>2</sup>
Suministro, montaje y desmontaje de graderías. Su diseño y montaje debe ser certificados por un ingeniero civil con matrícula. Secciones de aproximadamente 21 metros lineales por 10 filas de aluminio / con certificado estructural y de acuerdo con el reglamento de construcción sismo resistente	Gran Salón	6 UN
Suministro, montaje y desmontaje de graderías. Su diseño y montaje debe ser certificados por un ingeniero civil con matrícula. Secciones de aproximadamente 25 metros lineales por 10 filas de aluminio / con certificado estructural y de acuerdo con el reglamento de construcción sismo resistente	Gran Salón	3 UN
Suministro, montaje y desmontaje de palcos. Su diseño y montaje debe ser certificados por un ingeniero civil con matrícula. Capacidad de 10 personas mínimo / incluir silletería	Gran Salón	45 UN
<b>AREAS GANADO EQUINO</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UBICACIÓN</b>	<b>CANT</b>

Suministro, montaje y desmontaje de pesebreras de 2.80 metros x 3,00 metros de 2,5 metros de altura*, entableradas en madera de tal forma que los animales no se vean con los animales vecinos adyacentes, garantizando el bienestar y seguridad del animal, permitiendo la visibilidad hacia el corredor con un frente destapado para el visitante.	Área libre 8 y Área libre 3	300	
Suministro, montaje y desmontaje de pista de exhibición. Pista de 20 metros x 33 metros /material de cantera extendido compactado y humectado / mantenimiento durante el evento	Área libre 8 y Área libre 4	1	
Suministro, montaje y desmontaje de pista de resonancia. Cumpliendo con la normatividad de Fedequinas / espacio área técnica y de sonido	Área libre 8 y Área libre 5	1	
Suministro, montaje y desmontaje de pre-pista. Revisión y alistamiento de ejemplares	Área libre 8 y Área libre 6	1	
<b>AREAS GANADO OVINO Y CAPRINO</b>			
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UBICACIÓN</b>	<b>CANT</b>	
Suministro, montaje y desmontaje de corrales. Cama en cascarilla de arroz (0,15mt) / canecas para recolección de residuos orgánicos	Recinto	50	
<b>GENERAL</b>			
Adecuación del piso del área en general para el movimiento de animales ya que es muy liso y se debe evitar que resbalen y puedan lastimarse (pinturas, tapetes de caucho, otros) explicar cuál y como se debe garantizar dejar el recinto en las condiciones en que se entrega	General, accesos corredores de circulación	GL.	1
Suministro, montaje y desmontaje de camas para animales. Garantizar el suministro suficiente de material orgánico (viruta de madera, cascarilla de arroz) para atender la muestra animal durante el periodo requerido,	Corrales y caballerizas	M3	3.434,4

(mínimo 8 cambios para corrales y 4 cambios para pesebreras cambios totales para el evento).			
Recolección y retiro de desechos con certificación de destino final (incluidos desechos de animales, material de camas y heno) - Discriminar en adjunto las cantidades, valores unitarios y totales para sacar el valor global)	Recinto ferial	GL	1
Aseo, lavado y desinfección de las áreas ocupadas por las actividades agropecuarias (pistas, graderías, zona de ordeño, entre otros) - Discriminar en adjunto las cantidades, valores unitarios y totales para sacar el valor global)	Recinto ferial	GL	1

**PLANOS ADJUNTOS: ANEXO 12:** Se adjunta a la invitación los siguientes planos: **PLANTA GENERAL CORFERIAS – PROYECCION OCUPACION.** Estos planos son una proyección a la fecha de la apertura de la invitación, podrían llegar a sufrir modificaciones conforme a las variaciones del proceso de comercialización de la feria.

Atentamente,

**CORFERIAS.**